





Begane grond
1 : 50



1e verdieping
1 : 50



Begane grond
1 : 50



1e verdieping
1 : 50



2e verdieping
1 : 50



Dakaanzicht
1 : 50



ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Aansluitpunt 1 fase, nu in beschermingscontact. pv-install draadtype, niet afgemonteerd (foos in buis)
Wandcontactdoos PVV-installatie (indien PV-install aanwezig)
- Luzelucht niet bedraad
- Luzelucht wiring bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd,
en op rol in meterkast (pv-uit alle andere bedraad met UTP kabel)
- Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos
en female steektype in meterkast
- Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos
en RJ45 steektype in meterkast (afgemonteerd DATA indien PV-install aanwezig)
- Armatuur met inbouwspan aan buiszijde, op wand
- Aansluitpunt bv armatuur op wand
- Bel
- Centraal aardpunt
- Wandcontactdoos tbv verlichting
- Drukknop
- Rookmelder, optisch op lichtnet conform NEN 2555
- Schakelaar, 1-polig
- Schakelaar, serie-
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
- Schakelaar, 3-standen bv bediening ventilatie
- Schakelaar, wissel-/enkeelpolig
- Enkeelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Toevoeging aan een van bovengenoemde schakelaars uitgevoerd als drukschakelaar
- Toevoeging aan een van bovengenoemde schakelaars uitgevoerd als pulsduurder
- Bedieningschakelaar screen
- Sturing naar vv (be) r naar vv
- Buizenvoeler (N-NO gevel)
- Multi sensor
- Verdelersinrichting
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos, perlix, x230v bv fornuis en warmtepomp
- ASP screen voorzien van STAK-3 stecker
- Omvormer PV-installatie
- PV-paneel
aantal en positie PV panelen locatie specifiek

CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | hermelwaterafvoer -
voor posities zie blokovzicht |  | opstelplaats verdeler-
vloerverwarming |
|  | buitenkraan vorstvrij |  | verwarmingselement in badkamer
electrisch |
|  | opstelplaats warmtepomp (WP) | | |
|  | opstelplaats expansievat | | |

VENTILATIE INSTALLATIE

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW) | | |
|  | afzuigpunt mechanische ventilatie plafond |  | toevoerpunt mechanische ventilatie plafond |
|  | afzuigpunt mechanische ventilatie wand |  | toevoerpunt mechanische ventilatie wand |

BOUWKUNDIG RENVOOI

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | Kruipruik |  | * Akoestische rooster / valdorpel / stofdorpel slaapkamerdeuren |
|  | Entree symbol |  | |
|  | betonwanden
- langsgevel 90 mm
- kopgevel en woningscheidende wanden 100 mm |  | |

-  isolatie 160 mm
 metselwerk 100 mm
 gasbeton 70/100 mm
 ongeïsoleerde metalstud wand 100 mm

BOUWKUNDIG RENVOOI BENG*

- ▲ zonwerend glas
S screen
- *deze maatregelen worden ingezet indien noodzakelijk om te voldoen aan BENG-eisen
*extra PV-panelen vallen ook onder aanvullende maatregelen om te voldoen aan BENG-eisen

OPSTELPLAATS

- wm = wasmachi
wd = wasdroger

Wijzing nr. Wijzing datum		Wijzing omschrijving	
Projectnaam:	Park Vijfsluizen 34 woningen fase C		
Projectlocatie:	Vlaardingen		
Projectnr.:	G.104987 / 07500.203		
Opdrachtgever:	Heijmans Vastgoed BV		
Architect:	KuperCompagnions		
Projectfase:	Verkooptekening		
Onderwerp:	Overzichtstekening BNR 15 Plattgr, gevel, doorsnede		

heijmans

Woningbouw

Opdrachtfase 03
24/02 - 10/04/2021

Postbus 111
2440 AD Heerhagen

T 030 - 543 51 11
F 030 - 544 51 51

Format: A3
Schaal: 1:50
Datum: 08-10-2021
Getek.: WDB

VK-9.015